Comune di Castellanza		 
TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY		
	TAX COMMENTS OF THE PROPERTY O	

### **STADIO GIOVANNI PROVASI**

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rifacimento muro di recinzione lungo le vie per Busto (EX SS 527) e via General Cadorna

# PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO d'OPERA n. 01

Progettista: geom. ELISA BISSOLA

Responsabile del Procedimento e Responsabile del Settore OO.PP.: arch. SILVANO FERRARO

**LUGLIO 2018** 

Per presa visione l'impresa esecutrice

AIROLDI SRL



### PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO d'OPERA n. 01

#### Dato atto che:

- con deliberazione di GC n. 159 del 07/12/2017 sono stati approvati gli elaborati redatti dal Settore Opere Pubbliche relativi alla procedura di gara per l'affidamento lavori di manutenzione straordinaria rifacimento muro di recinzione lungo le Vie per Busto (EX SS 527) e Via General Cadorna Stadio Provasi, per un importo complessivo di € 133.000,00, di cui € 103.800,00 a base d'appalto;
- che tali lavori consistono nel rifacimento del muro di recinzione nella demolizione del muro di recinzione lungo via Cadorna e nella rimozione della recinzione in rete metallica lungo la via per Busto e realizzazione della recinzione in lastre prefabbricate in c.a.v

Richiamata la determinazione n. 190 del 07/03/2018, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Airoldi srl, che ha offerto un ribasso del 31,05%, rideterminando come segue il quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO di progetto		QUADRO ECONOMICO contrattuale	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	99 800,00	€ 998	300,00
ONERI SICUREZZA	€	4 000,00	€	4 000,00
ribasso d'asta del 31,05			-€	30 987,90
TOTALE A BASE D'APPALTO	€	103 800,00		
TOTALE AGGIUDICATO			€	72 812,10
IMPREVISTI	€	250,00	€	250,00
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - impegno di spesa già assunto -	€	4 160,00	€	4 160,00
INCENTIVI E SPESE PROGETTAZIONE	€	1 038,00	€	1 038,00
I.V.A. 22% sul totale a base d'asta		22 836,00		16 018,66
I.V.A. 22% sul voce 7,3 - impegno di spesa già assunto -		915,20		915,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	29 199,20	€	22 381,86
importo QE contrattuale			€	95 193,96
ARROTONDAMENTI		0,80		
Ribasso d'asta ivato ( eventualmente da reimputare IN FPV entro il 2019, secondo il principio contabile 4/2 del D.lvo 118-2011)				37 806,04
importo complessivo intervento	€	133 000,00	€	133 000,00

In fase d'esecuzione delle lavorazioni si è reso necessario procedere ad eseguire alcune lavorazioni aggiuntive disposte dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio:



- con la messa in sicurezza dei pali telefonici e di distribuzione dell'energia elettrica posti a confine:
- la ditta fornitrice dei pannelli prefabbricati rispetto al progetto ha modificato l'interasse degli ancoraggi senza dare comunicazione della modifica e ciò ha comportato la fornitura di nuove piaste annegate nel getto non preventivate;
- in accordo con l'ing. strutturista lungo via Diaz si è scelto di effettuare degli ancoraggi tra la nuova fondazione e quella precedente; il cui costo non era stato preventivato;
- La rimozione dei ceppi esistente degli olmi sono notevoli dimensioni il cui costo di smantellamento seppur fosse stato previsto in sede progettuale non copre per intero il costo previsto, ciò nonostante i saggi eseguiti non è stato possibile individuarli a priori soprattutto tenuto conto delle loro considerevoli dimensioni;
- Il ferro utilizzato è superiore a quanto previsto in progetto (era stato fatto un calcolo sommario di 50kg/mc, in fase esecutive tale parametro si è notevole differenziato;
- La sezione di scavo è stata realizzata più larga di quanto previsto in sede progettuale;

Fatto presente che la perizia di variante suppletiva rientra nei limiti di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto inferiore al 15% dell'importo di aggiudicazione contrattuale;

Dato atto che la perizia di variante suppletiva di cui sopra non altera la natura complessiva del contratto, in quanto trattasi di interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio;

Gli allegati elaborati di perizia sono stati redatti congiuntamente con l'impresa appaltatrice.

Il nuovo quadro economico dei lavori derivante sia dall'approvazione della variante che dall'affidamento lavori a suo tempo effettuato, risulta essere quello riportato nello specifico allegato di variante.

IL DIRETTORE DELLA PRESTAZIONE

